

**III.6 ANALISA PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**  
**(SNI 3434 : 2008)**

Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan adalah Revisi dari SNI 03-3434-2002, Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Bangunan Gedung

**Penetapan Indeks Harga Satuan Pekerjaan Kayu**

- Membuat dan Memasang 1 m <sup>3</sup> Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I	M <sup>3</sup>
- Membuat dan Memasang 1 m <sup>3</sup> Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III	M <sup>3</sup>
- Membuat dan Memasang 1 m <sup>2</sup> Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Membuat dan Memasang 1 m <sup>2</sup> Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	M <sup>2</sup>
- Membuat dan Memasang 1 m <sup>2</sup> Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	M <sup>2</sup>
- Membuat dan Memasang 1 m <sup>2</sup> Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	M <sup>2</sup>
- Membuat dan Memasang 1 m <sup>2</sup> Pintu dan Jendela Jalusi, Kayu Kelas I atau II	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Daun Pintu Kayu Lapis (plywood) Rangkap, Rangka Tertutup Kayu Kelas II (lebar sampai 90 cm)	M <sup>2</sup>
- Membuat 1 m <sup>2</sup> Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Teakwood Rangkap Lapis Formika, RangkaExpose kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>3</sup> Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III	M <sup>3</sup>
- Memasang 1 m <sup>3</sup> Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	M <sup>3</sup>
- Memasang 1 m <sup>3</sup> Konstruksi Gordeng, kayu Kelas II	M <sup>3</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Rangka Atap Genteng beton, Kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Rangka Langit-langit (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>1</sup> Listplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	M <sup>1</sup>
- Memasang 1 m <sup>1</sup> Listplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	M <sup>1</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm, Kayu Kelas II atau III	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Dinidng Lambrizing dari Papan Kayu Kelas I	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Dinidng Lambrizing dari Plywood Ukuran (120 x 240) cm	M <sup>2</sup>
- Memasang 1 m <sup>2</sup> Dinidng Blik, Rangka Kayu Kelas III atau IV	M <sup>2</sup>



**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSPK)  
KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**III.6 PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DAN PERUMAHAN**

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasano 1 m<sup>2</sup> Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kavu Kelas I (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	7,000	106.900,00	748.300,00	117.600,00	823.200,00	120.800,00	845.600,00	125.100,00	875.700,00	128.300,00	898.100,00
	Tukang Kayu	OH	21,000	126.900,00	2.664.900,00	139.600,00	2.931.600,00	143.400,00	3.011.400,00	148.500,00	3.118.500,00	152.300,00	3.198.300,00
	Kepala Tukang	OH	2,100	146.900,00	308.490,00	161.600,00	339.360,00	166.000,00	348.600,00	171.900,00	360.990,00	176.300,00	370.230,00
	Mandor	OH	0,350	160.300,00	56.105,00	176.300,00	61.705,00	181.100,00	63.385,00	187.600,00	65.660,00	192.400,00	67.340,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu	M <sup>3</sup>	1,100	3.250.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.932.500,00	3.672.500,00	4.039.750,00	3.802.500,00	4.182.750,00	3.900.000,00	4.290.000,00
	Paku 10 cm	Kg	1,250	30.000,00	37.500,00	33.000,00	41.250,00	33.900,00	42.375,00	35.100,00	43.875,00	36.000,00	45.000,00
	Lem Kayu	Kg	1,000	37.000,00	37.000,00	40.700,00	40.700,00	41.800,00	41.800,00	43.300,00	43.300,00	44.400,00	44.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					7.427.295,00		8.170.315,00		8.392.910,00		8.690.775,00		8.913.370,00

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasano 1 m<sup>2</sup> Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kavu Kelas II atau III (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	6,000	106.900,00	641.400,00	117.600,00	705.600,00	120.800,00	724.800,00	125.100,00	750.600,00	128.300,00	769.800,00
	Tukang Kayu	OH	18,000	126.900,00	2.284.200,00	139.600,00	2.512.800,00	143.400,00	2.581.200,00	148.500,00	2.673.000,00	152.300,00	2.741.400,00
	Kepala Tukang	OH	1,800	146.900,00	264.420,00	161.600,00	290.880,00	166.000,00	298.800,00	171.900,00	309.420,00	176.300,00	317.340,00
	Mandor	OH	0,300	160.300,00	48.090,00	176.300,00	52.890,00	181.100,00	54.330,00	187.600,00	56.280,00	192.400,00	57.720,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu	M <sup>2</sup>	1,250	3.250.000,00	4.062.500,00	3.575.000,00	4.468.750,00	3.672.500,00	4.590.625,00	3.802.500,00	4.753.125,00	3.900.000,00	4.875.000,00
	Paku 10 cm	Kg	1,250	30.000,00	37.500,00	33.000,00	41.250,00	33.900,00	42.375,00	35.100,00	43.875,00	36.000,00	45.000,00
	Lem Kayu	Kg	1,000	37.000,00	37.000,00	40.700,00	40.700,00	41.800,00	41.800,00	43.300,00	43.300,00	44.400,00	44.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					7.375.110,00		8.112.870,00		8.333.930,00		8.629.600,00		8.850.660,00

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasano 1 m<sup>2</sup> Pintu Klamo Standar, Kavu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,350	106.900,00	37.415,00	117.600,00	41.160,00	120.800,00	42.280,00	125.100,00	43.785,00	128.300,00	44.905,00
	Tukang Kayu	OH	1,050	126.900,00	133.245,00	139.600,00	146.580,00	143.400,00	150.570,00	148.500,00	155.925,00	152.300,00	159.915,00
	Kepala Tukang	OH	0,105	146.900,00	15.424,50	161.600,00	16.968,00	166.000,00	17.430,00	171.900,00	18.049,50	176.300,00	18.511,50
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>2</sup>	0,040	3.250.000,00	130.000,00	3.575.000,00	143.000,00	3.672.500,00	146.900,00	3.802.500,00	152.100,00	3.900.000,00	156.000,00
	Paku 5 cm - 7 cm	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					320.469,90		352.531,40		362.134,80		374.991,30		384.594,70

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasano 1 m<sup>2</sup> Pintu Klamo Sederhana, Kayu Kelas III untuk Gudang Sementara (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,350	106.900,00	37.415,00	117.600,00	41.160,00	120.800,00	42.280,00	125.100,00	43.785,00	128.300,00	44.905,00
	Tukang Kayu	OH	1,050	126.900,00	133.245,00	139.600,00	146.580,00	143.400,00	150.570,00	148.500,00	155.925,00	152.300,00	159.915,00
	Kepala Tukang	OH	0,105	146.900,00	15.424,50	161.600,00	16.968,00	166.000,00	17.430,00	171.900,00	18.049,50	176.300,00	18.511,50
	Mandor	OH	0,018	160.300,00	2.885,40	176.300,00	3.173,40	181.100,00	3.259,80	187.600,00	3.376,80	192.400,00	3.463,20
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>2</sup>	0,040	2.623.140,00	104.925,60	2.885.500,00	115.420,00	2.964.100,00	118.564,00	3.069.100,00	122.764,00	3.147.800,00	125.912,00
	Paku 5 cm - 7 cm	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					295.395,50		324.951,40		333.798,80		345.655,30		354.506,70

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasano 1 m<sup>2</sup> Daun Pintu Panel, Kavu Kelas I atau II (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
	Tukang Kayu	OH	3,000	126.900,00	380.700,00	139.600,00	418.800,00	143.400,00	430.200,00	148.500,00	445.500,00	152.300,00	456.900,00
	Kepala Tukang	OH	0,300	146.900,00	44.070,00	161.600,00	48.480,00	166.000,00	49.800,00	171.900,00	51.570,00	176.300,00	52.890,00
	Mandor	OH	0,050	160.300,00	8.015,00	176.300,00	8.815,00	181.100,00	9.055,00	187.600,00	9.380,00	192.400,00	9.620,00
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>2</sup>	0,040	3.250.000,00	130.000,00	3.575.000,00	143.000,00	3.672.500,00	146.900,00	3.802.500,00	152.100,00	3.900.000,00	156.000,00
	Lem Kayu	Kg	0,500	37.000,00	18.500,00	40.700,00	20.350,00	41.800,00	20.900,00	43.300,00	21.650,00	44.400,00	22.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					688.185,00		757.045,00		777.655,00		805.300,00		825.910,00



**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasang 1 m<sup>2</sup> Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Kayu Kepala Tukang Mandor	OH	0,800	106.900,00	85.520,00	117.600,00	94.080,00	120.800,00	96.640,00	125.100,00	100.080,00	128.300,00	102.640,00
		OH	2,400	126.900,00	304.560,00	139.600,00	335.040,00	143.400,00	344.160,00	148.500,00	152.300,00	356.520,00	
		OH	0,240	146.900,00	35.256,00	161.600,00	38.784,00	166.000,00	39.840,00	171.900,00	41.256,00	176.300,00	42.312,00
		OH	0,040	160.300,00	6.412,00	176.300,00	7.052,00	181.100,00	7.244,00	187.600,00	7.504,00	192.400,00	7.696,00
II.	BAHAN Papan Kayu Lem Kayu	M <sup>2</sup>	0,024	3.250.000,00	78.000,00	3.575.000,00	85.800,00	3.672.500,00	88.140,00	3.802.500,00	91.260,00	3.900.000,00	93.600,00
		Kg	0,300	37.000,00	11.100,00	40.700,00	12.210,00	41.800,00	12.540,00	43.300,00	12.990,00	44.400,00	13.320,00
		Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				520.848,00	572.966,00	588.564,00	609.490,00	625.088,00			

Jenis Pekerjaan : Membuat dan Memasang 1 m<sup>2</sup> Pintu dan Jendela Jalusi, Kayu Kelas I atau II (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor	OH	1,000	106.900,00	106.900,00	117.600,00	117.600,00	120.800,00	120.800,00	125.100,00	125.100,00	128.300,00	128.300,00
			3,000	126.900,00	380.700,00	139.600,00	418.800,00	143.400,00	430.200,00	148.500,00	445.500,00	152.300,00	456.900,00
			0,300	146.900,00	44.070,00	161.600,00	48.480,00	166.000,00	49.800,00	171.900,00	51.570,00	176.300,00	52.890,00
			0,050	160.300,00	8.015,00	176.300,00	8.815,00	181.100,00	9.055,00	187.600,00	9.380,00	192.400,00	9.620,00
II.	BAHAN Papan Kayu Lem Kayu	M <sup>2</sup> Kg	0,064	3.250.000,00	208.000,00	3.575.000,00	228.800,00	3.672.500,00	235.040,00	3.802.500,00	243.360,00	3.900.000,00	249.600,00
			0,500	37.000,00	18.500,00	40.700,00	20.350,00	41.800,00	20.900,00	43.300,00	21.650,00	44.400,00	22.200,00
			Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan			766.185,00		842.845,00		865.795,00		896.560,00	

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Daun Pintu Kayu Lapis (plywood) Rangkap, Rangka Tertutup Kayu Kelas II (lebar sampai 90 cm) (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor	OH	0,700	106.900,00	74.830,00	117.600,00	82.320,00	120.800,00	84.560,00	125.100,00	87.570,00	128.300,00	89.810,00
		OH	2,100	126.900,00	266.490,00	139.600,00	293.160,00	143.400,00	301.140,00	148.500,00	311.850,00	152.300,00	319.830,00
		OH	0,210	146.900,00	30.849,00	161.600,00	33.936,00	166.000,00	34.860,00	171.900,00	36.099,00	176.300,00	37.023,00
		OH	0,035	160.300,00	5.610,50	176.300,00	6.170,50	181.100,00	6.338,50	187.600,00	6.566,00	192.400,00	6.734,00
II.	BAHAN Papan Kayu Paku 1 cm - 2,5 cm Lem kayu Plywood Lebar 4 mm Ukuran (90 x 220) cm	M <sup>2</sup>	0,025	3.350.000,00	83.750,00	3.685.000,00	92.125,00	3.785.500,00	94.637,50	3.919.500,00	97.987,50	4.020.000,00	100.500,00
		Kg	0,030	30.000,00	900,00	33.000,00	990,00	33.900,00	1.017,00	35.100,00	1.053,00	36.000,00	1.080,00
		Kg	0,500	37.000,00	18.500,00	40.700,00	20.350,00	41.800,00	20.900,00	43.300,00	21.650,00	44.400,00	22.200,00
		Lembar	1,000	66.500,00	66.500,00	73.200,00	73.200,00	75.100,00	75.100,00	77.800,00	77.800,00	79.800,00	79.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan				547.429,50		602.251,50		618.553,00		640.575,50		656.977,00	

Jenis Pekerjaan : Membuat 1 m<sup>2</sup> Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I atau II (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Kayu Kepala Tukang Mandor	OH	0,800	106.900,00	85.520,00	117.600,00	94.080,00	120.800,00	96.640,00	125.100,00	100.080,00	128.300,00	102.640,00
		OH	2,400	126.900,00	304.560,00	139.600,00	335.040,00	143.400,00	344.160,00	148.500,00	356.400,00	152.300,00	365.520,00
		OH	0,240	146.900,00	35.256,00	161.600,00	38.784,00	166.000,00	39.840,00	171.900,00	41.256,00	176.300,00	42.312,00
		OH	0,040	160.300,00	6.412,00	176.300,00	7.052,00	181.100,00	7.244,00	187.600,00	7.504,00	192.400,00	7.696,00
II.	BAHAN Papan Kayu Papan 15 cm - 2,5 cm Lem kayu Plywood Lebar 4 mm Ukuran (90 x 220) cm	M <sup>2</sup>	0,026	3.350.000,00	85.760,00	3.685.000,00	94.336,00	3.785.500,00	96.908,80	3.919.500,00	100.339,20	4.020.000,00	102.912,00
		Kg	0,030	30.000,00	900,00	33.000,00	990,00	33.900,00	1.017,00	35.100,00	1.053,00	36.000,00	1.080,00
		Kg	0,500	37.000,00	18.500,00	40.700,00	20.350,00	41.800,00	20.900,00	43.300,00	21.650,00	44.400,00	22.200,00
		Lembar	1,000	66.500,00	66.500,00	73.200,00	73.200,00	75.100,00	75.100,00	77.800,00	77.800,00	79.800,00	79.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					603.408,00		663.832,00		681.809,80		706.082,20		724.160,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	UPAH Pekerja Tukang Kayu Kecila Tukang Mandor	OH	0,670	106.900,00	71.623,00	117.600,00	78.792,00	120.800,00	80.936,00	125.100,00	83.817,00	128.300,00	85.961,00
		OH	2,000	126.900,00	253.800,00	139.600,00	279.200,00	143.400,00	286.800,00	148.500,00	297.000,00	152.300,00	304.600,00
		OH	0,200	146.900,00	29.380,00	161.600,00	32.320,00	166.000,00	33.200,00	171.900,00	34.380,00	176.300,00	35.260,00
		OH	0,335	160.300,00	53.700,50	176.300,00	59.060,50	181.100,00	60.668,50	187.600,00	62.846,00	192.400,00	64.454,00
II.	BAHAN Papan Kayu Paku 1 cm - 2.5 cm	M <sup>2</sup>	0,060	3.250.000,00	195.000,00	3.575.000,00	214.500,00	3.672.500,00	220.350,00	3.802.500,00	228.150,00	3.900.000,00	234.000,00
		Kg	0,150	30.000,00	4.500,00	33.000,00	4.950,00	33.900,00	5.085,00	35.100,00	5.265,00	36.000,00	5.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					608.003,50		668.822,50		687.039,50		711.458,00		729.675,00

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSPK)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,800	106.900,00	85.520,00	117.600,00	94.080,00	120.800,00	96.640,00	125.100,00	100.080,00	128.300,00	102.640,00
	Tukang Kayu	OH	2,400	126.900,00	304.560,00	139.600,00	335.040,00	143.400,00	344.160,00	148.500,00	356.400,00	152.300,00	365.520,00
	Kepala Tukang	OH	0,240	146.900,00	35.256,00	161.600,00	38.784,00	166.000,00	39.840,00	171.900,00	41.256,00	176.300,00	42.312,00
	Mandor	OH	0,040	160.300,00	6.412,00	176.300,00	7.052,00	181.100,00	7.244,00	187.600,00	7.504,00	192.400,00	7.696,00
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>3</sup>	0,025	3.250.000,00	81.250,00	3.575.000,00	89.375,00	3.672.500,00	91.812,50	3.802.500,00	95.062,50	3.900.000,00	97.500,00
	Paku 1 cm - 2,5 cm	Kg	0,030	30.000,00	900,00	33.000,00	990,00	33.900,00	1.017,00	35.100,00	1.053,00	36.000,00	1.080,00
	Lem kayu	Kg	0,300	52.800,00	15.840,00	58.100,00	17.430,00	59.700,00	17.910,00	61.800,00	18.540,00	63.400,00	19.020,00
	Plywood Lebar 4 mm	Lembar	1,000	66.500,00	66.500,00	73.200,00	73.200,00	75.100,00	75.100,00	77.800,00	77.800,00	79.800,00	79.800,00
	Ukuran (90 x 220) cm												
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>596.238,00</b>		<b>655.951,00</b>		<b>673.723,50</b>		<b>697.695,50</b>		<b>715.568,00</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Teakwood Rangkap Lapis Formika, RandkaExpose kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,850	106.900,00	90.865,00	117.600,00	99.960,00	120.800,00	102.680,00	125.100,00	106.335,00	128.300,00	109.055,00
	Tukang Kayu	OH	2,550	126.900,00	323.595,00	139.600,00	355.980,00	143.400,00	365.670,00	148.500,00	378.675,00	152.300,00	388.365,00
	Kepala Tukang	OH	0,255	146.900,00	37.459,50	161.600,00	41.208,00	166.000,00	42.330,00	171.900,00	43.834,50	176.300,00	44.956,50
	Mandor	OH	0,043	160.300,00	6.892,90	176.300,00	7.580,90	181.100,00	7.787,30	187.600,00	8.066,80	192.400,00	8.273,20
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>3</sup>	0,025	3.250.000,00	81.250,00	3.575.000,00	89.375,00	3.672.500,00	91.812,50	3.802.500,00	95.062,50	3.900.000,00	97.500,00
	Paku 1 cm - 2,5 cm	Kg	0,030	30.000,00	900,00	33.000,00	990,00	33.900,00	1.017,00	35.100,00	1.053,00	36.000,00	1.080,00
	Lem kayu	Kg	0,800	52.800,00	42.240,00	58.100,00	46.480,00	59.700,00	47.760,00	61.800,00	49.440,00	63.400,00	50.720,00
	Plywood Lebar 4 mm	Lembar	1,000	66.500,00	66.500,00	73.200,00	73.200,00	75.100,00	75.100,00	77.800,00	77.800,00	79.800,00	79.800,00
	Ukuran (90 x 220) cm												
	Formika	Lembar	0,500	215.400,00	107.700,00	236.900,00	118.450,00	243.400,00	121.700,00	252.000,00	126.000,00	258.500,00	129.250,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>757.402,40</b>		<b>833.223,90</b>		<b>855.856,80</b>		<b>886.266,80</b>		<b>908.999,70</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>3</sup> Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang 6 Meter (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>3</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	4,000	106.900,00	427.600,00	117.600,00	470.400,00	120.800,00	483.200,00	125.100,00	500.400,00	128.300,00	513.200,00
	Tukang Kayu	OH	12,000	126.900,00	1.522.800,00	139.600,00	1.675.200,00	143.400,00	1.720.800,00	148.500,00	1.782.000,00	152.300,00	1.827.600,00
	Kepala Tukang	OH	1,200	146.900,00	176.280,00	161.600,00	193.920,00	166.000,00	199.200,00	171.900,00	206.280,00	176.300,00	211.560,00
	Mandor	OH	0,200	160.300,00	32.060,00	176.300,00	35.260,00	181.100,00	36.220,00	187.600,00	37.520,00	192.400,00	38.480,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu	M <sup>3</sup>	1,100	3.250.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.932.500,00	3.672.500,00	4.039.750,00	3.802.500,00	4.182.750,00	3.900.000,00	4.290.000,00
	Besi strip tebal 5 mm	Kg	15,000	15.800,00	237.000,00	17.400,00	261.000,00	17.900,00	268.500,00	18.500,00	277.500,00	19.000,00	285.000,00
	Paku 12 cm	Kg	5,600	34.000,00	190.400,00	37.400,00	209.440,00	38.400,00	215.040,00	39.800,00	222.880,00	40.800,00	228.480,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>6.161.140,00</b>		<b>6.777.720,00</b>		<b>6.962.710,00</b>		<b>7.209.330,00</b>		<b>7.394.320,00</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>3</sup> Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>3</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	6,700	106.900,00	716.230,00	117.600,00	787.920,00	120.800,00	809.360,00	125.100,00	838.170,00	128.300,00	859.610,00
	Tukang Kayu	OH	21,100	126.900,00	2.677.590,00	139.600,00	2.945.560,00	143.400,00	3.025.740,00	148.500,00	3.133.350,00	152.300,00	3.213.530,00
	Kepala Tukang	OH	2,010	146.900,00	295.269,00	161.600,00	324.816,00	166.000,00	333.660,00	171.900,00	345.519,00	176.300,00	354.363,00
	Mandor	OH	0,335	160.300,00	53.700,50	176.300,00	59.060,50	181.100,00	60.668,50	187.600,00	62.846,00	192.400,00	64.454,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu	M <sup>3</sup>	1,200	3.250.000,00	3.900.000,00	3.575.000,00	4.290.000,00	3.672.500,00	4.407.000,00	3.802.500,00	4.563.000,00	3.900.000,00	4.680.000,00
	Besi strip tebal 5 mm	Kg	15,000	15.800,00	237.000,00	17.400,00	261.000,00	17.900,00	268.500,00	18.500,00	277.500,00	19.000,00	285.000,00
	Paku 12 cm	Kg	5,600	34.000,00	190.400,00	37.400,00	209.440,00	38.400,00	215.040,00	39.800,00	222.880,00	40.800,00	228.480,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>8.070.189,50</b>		<b>8.877.796,50</b>		<b>9.119.968,50</b>		<b>9.443.265,00</b>		<b>9.685.437,00</b>

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>3</sup> Konstruksi Gordena, kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>3</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	2,400	106.900,00	256.560,00	117.600,00	282.240,00	120.800,00	289.920,00	125.100,00	300.240,00	128.300,00	307.920,00
	Tukang Kayu	OH	7,200	126.900,00	913.680,00	139.600,00	1.005.120,00	143.400,00	1.032.480,00	148.500,00	1.069.200,00	152.300,00	1.096.560,00
	Kepala Tukang	OH	0,720	146.900,00	105.768,00	161.600,00	116.352,00	166.000,00	119.520,00	171.900,00	123.768,00	176.300,00	126.936,00
	Mandor	OH	0,120	160.300,00	19.236,00	176.300,00	21.156,00	181.100,00	21.732,00	187.600,00	22.512,00	192.400,00	23.088,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu	M <sup>3</sup>	1,100	3.250.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	3.932.500,00	3.672.500,00	4.039.750,00	3.802.500,00	4.182.750,00	3.900.000,00	4.290.000,00
	Besi strip tebal 5 mm	Kg	15,000	15.800,00	237.000,00	17.400,00	261.000,00	17.900,00	268.500,00	18.500,00	277.500,00	19.000,00	285.000,00
	Paku 12 cm	Kg	3,000	34.000,00	102.000,00	37.400,00	112.200,00	38.400,00	115.200,00	39.800,00	119.400,00	40.800,00	122.400,00
<b>Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan</b>					<b>5.209.244,00</b>		<b>5.730.568,00</b>		<b>5.887.102,00</b>		<b>6.095.370,00</b>		<b>6.251.904,00</b>

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. <b>BAHAN</b>	Kaso-kaso (5 x 7) cm	M <sup>3</sup>	0,014	3.250.000,00	45.500,00	3.575.000,00	50.050,00	3.672.500,00	51.415,00	3.802.500,00	53.235,00	3.900.000,00	54.600,00
	Reng (2 x 3) cm	M <sup>3</sup>	0,004	2.750.000,00	9.900,00	3.025.000,00	10.890,00	3.107.500,00	11.187,00	3.217.500,00	11.583,00	3.300.000,00	11.880,00
	Paku 5 cm dan 10 cm	Kg	0,250	30.000,00	7.500,00	33.000,00	8.250,00	33.900,00	8.475,00	35.100,00	8.775,00	36.000,00	9.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					88.550,50		97.407,50		100.062,50		103.610,00		106.265,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Rangka Atap Genteng beton. Kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	0,100	126.900,00	12.690,00	139.600,00	13.960,00	143.400,00	14.340,00	148.500,00	14.850,00	152.300,00	15.230,00
	Kepala Tukang	OH	0,010	146.900,00	1.469,00	161.600,00	1.616,00	166.000,00	1.660,00	171.900,00	1.719,00	176.300,00	1.763,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. <b>BAHAN</b>	Kaso-kaso (5 x 7) cm	M <sup>3</sup>	0,014	3.250.000,00	45.500,00	3.575.000,00	50.050,00	3.672.500,00	51.415,00	3.802.500,00	53.235,00	3.900.000,00	54.600,00
	Reng (2 x 3) cm	M <sup>3</sup>	0,007	2.750.000,00	19.800,00	3.025.000,00	21.780,00	3.107.500,00	22.374,00	3.217.500,00	23.166,00	3.300.000,00	23.760,00
	Paku 5 cm dan 10 cm	Kg	0,250	30.000,00	7.500,00	33.000,00	8.250,00	33.900,00	8.475,00	35.100,00	8.775,00	36.000,00	9.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					98.450,50		108.297,50		111.249,50		115.193,00		118.145,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,120	106.900,00	12.828,00	117.600,00	14.112,00	120.800,00	14.496,00	125.100,00	15.012,00	128.300,00	15.396,00
	Tukang Kayu	OH	0,120	126.900,00	15.228,00	139.600,00	16.752,00	143.400,00	17.208,00	148.500,00	17.820,00	152.300,00	18.276,00
	Kepala Tukang	OH	0,012	146.900,00	1.762,80	161.600,00	1.939,20	166.000,00	1.992,00	171.900,00	2.062,80	176.300,00	2.115,60
	Mandor	OH	0,006	160.300,00	961,80	176.300,00	1.057,80	181.100,00	1.086,60	187.600,00	1.125,60	192.400,00	1.154,40
II. <b>BAHAN</b>	Kayu Kelas II	M <sup>3</sup>	0,165	2.750.000,00	453.750,00	3.025.000,00	499.125,00	3.107.500,00	512.737,50	3.217.500,00	530.887,50	3.300.000,00	544.500,00
	Paku 5 cm dan 10 cm	Kg	0,200	30.000,00	6.000,00	33.000,00	6.600,00	33.900,00	6.780,00	35.100,00	7.020,00	36.000,00	7.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					490.530,60		539.586,00		554.300,10		573.927,90		588.642,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Rangka Lantai-lantai (50 x 100) cm. Kayu Kelas II atau III (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,300	126.900,00	38.070,00	139.600,00	41.880,00	143.400,00	43.020,00	148.500,00	44.550,00	152.300,00	45.690,00
	Kepala Tukang	OH	0,030	146.900,00	4.407,00	161.600,00	4.848,00	166.000,00	4.980,00	171.900,00	5.157,00	176.300,00	5.289,00
	Mandor	OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II. <b>BAHAN</b>	Kaso-kaso (5 x 7) cm	M <sup>3</sup>	0,015	3.250.000,00	50.050,00	3.575.000,00	55.055,00	3.672.500,00	56.556,50	3.802.500,00	58.558,50	3.900.000,00	60.060,00
	Paku 7 cm dan 10 cm	Kg	0,200	30.000,00	6.000,00	33.000,00	6.600,00	33.900,00	6.780,00	35.100,00	7.020,00	36.000,00	7.200,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					126.584,50		139.245,50		143.039,00		148.120,50		151.914,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Rangka Lantai-lantai (60 x 60) cm. Kayu Kelas II atau III (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,200	106.900,00	21.380,00	117.600,00	23.520,00	120.800,00	24.160,00	125.100,00	25.020,00	128.300,00	25.660,00
	Tukang Kayu	OH	0,300	126.900,00	38.070,00	139.600,00	41.880,00	143.400,00	43.020,00	148.500,00	44.550,00	152.300,00	45.690,00
	Kepala Tukang	OH	0,030	146.900,00	4.407,00	161.600,00	4.848,00	166.000,00	4.980,00	171.900,00	5.157,00	176.300,00	5.289,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II. <b>BAHAN</b>	Kaso-kaso (5 x 7) cm	M <sup>3</sup>	0,016	3.250.000,00	52.975,00	3.575.000,00	58.272,50	3.672.500,00	59.861,75	3.802.500,00	61.980,75	3.900.000,00	63.570,00
	Paku 7 cm dan 10 cm	Kg	0,250	30.000,00	7.500,00	33.000,00	8.250,00	33.900,00	8.475,00	35.100,00	8.775,00	36.000,00	9.000,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					125.935,00		138.533,50		142.307,75		147.358,75		151.133,00

**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>1</sup> Listplank Ukuran (3 x 20) cm. Kayu Kelas I atau Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	0,200	126.900,00	25.380,00	139.600,00	27.920,00	143.400,00	28.680,00	148.500,00	29.700,00	152.300,00	30.460,00
	Kepala Tukang	OH	0,020	146.900,00	2.938,00	161.600,00	3.232,00	166.000,00	3.320,00	171.900,00	3.438,00	176.300,00	3.526,00
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>3</sup>	0,011	2.250.000,00	24.300,00	2.475.000,00	26.730,00	2.542.500,00	27.459,00	2.632.500,00	28.431,00	2.700.000,00	29.160,00
	Paku 5 cm dan 7 cm	Kg	0,100	30.000,00	3.000,00	33.000,00	3.300,00	33.900,00	3.390,00	35.100,00	3.510,00	36.000,00	3.600,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					67.109,50		73.823,50		75.834,50		78.527,00		80.538,00

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m<sup>1</sup> Listolank Ukuran (3 x 30) cm. Kayu Kelas I atau Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>1</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,110	106.900,00	11.759,00	117.600,00	12.936,00	120.800,00	13.288,00	125.100,00	13.761,00	128.300,00	14.113,00
	Tukang Kayu	OH	0,220	126.900,00	27.918,00	139.600,00	30.712,00	143.400,00	31.548,00	148.500,00	32.670,00	152.300,00	33.506,00
	Kepala Tukang	OH	0,022	146.900,00	3.231,80	161.600,00	3.555,20	166.000,00	3.652,00	171.900,00	3.781,80	176.300,00	3.878,60
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II. <b>BAHAN</b>	Papan Kayu	M <sup>3</sup>	0,011	2.250.000,00	24.750,00	2.475.000,00	27.225,00	2.542.500,00	27.967,50	2.632.500,00	28.957,50	2.700.000,00	29.700,00
	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					69.960,30		76.959,70		79.056,00		81.863,30		83.959,60

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m<sup>2</sup> Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm. Kayu Kelas II atau Kelas III (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,008	160.300,00	1.282,40	176.300,00	1.410,40	181.100,00	1.448,80	187.600,00	1.500,80	192.400,00	1.539,20
II. <b>BAHAN</b>	Balok kayu	M <sup>3</sup>	0,028	2.623.140,00	73.447,92	2.885.500,00	80.794,00	2.964.100,00	82.994,80	3.069.100,00	85.934,80	3.147.800,00	88.138,40
	Paku 5 cm dan 7 cm	Kg	0,150	30.000,00	4.500,00	33.000,00	4.950,00	33.900,00	5.085,00	35.100,00	5.265,00	36.000,00	5.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					158.980,82		174.886,40		179.648,60		186.026,10		190.791,10

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m<sup>2</sup> Dinding Pemisah Teakwood Ranokao. Ranoka Kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,150	106.900,00	16.035,00	117.600,00	17.640,00	120.800,00	18.120,00	125.100,00	18.765,00	128.300,00	19.245,00
	Tukang Kayu	OH	0,450	126.900,00	57.105,00	139.600,00	62.820,00	143.400,00	64.530,00	148.500,00	66.825,00	152.300,00	68.535,00
	Kepala Tukang	OH	0,045	146.900,00	6.610,50	161.600,00	7.272,00	166.000,00	7.470,00	171.900,00	7.735,50	176.300,00	7.933,50
	Mandor	OH	0,075	160.300,00	12.022,50	176.300,00	13.222,50	181.100,00	13.582,50	187.600,00	14.070,00	192.400,00	14.430,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu (6 x 12) cm	M <sup>3</sup>	0,028	2.623.140,00	73.447,92	2.885.500,00	80.794,00	2.964.100,00	82.994,80	3.069.100,00	85.934,80	3.147.800,00	88.138,40
	Paku 5 cm - 10 cm	Kg	0,150	30.000,00	4.500,00	33.000,00	4.950,00	33.900,00	5.085,00	35.100,00	5.265,00	36.000,00	5.400,00
	Teakwood tebal 4 mm	Lembar	0,860	66.500,00	57.190,00	73.200,00	62.952,00	75.100,00	64.586,00	77.800,00	66.908,00	79.800,00	68.628,00
	Ukuran 120 cm x 240 cm												
	Lem kayu	Kg	0,560	37.000,00	20.720,00	40.700,00	22.792,00	41.800,00	23.408,00	43.300,00	24.248,00	44.400,00	24.864,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					247.630,92		272.442,50		279.776,30		289.751,30		297.173,90

Jenis Pekerjaan : Memasangi 1 m<sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Ranokao. Ranoka Kayu Kelas II (SNI 3434 - 2008)  
 Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
 Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I. <b>UPAH</b>	Pekerja	OH	0,200	106.900,00	21.380,00	117.600,00	23.520,00	120.800,00	24.160,00	125.100,00	25.020,00	128.300,00	25.660,00
	Tukang Kayu	OH	0,600	126.900,00	76.140,00	139.600,00	83.760,00	143.400,00	86.040,00	148.500,00	89.100,00	152.300,00	91.380,00
	Kepala Tukang	OH	0,060	146.900,00	8.814,00	161.600,00	9.696,00	166.000,00	9.960,00	171.900,00	10.314,00	176.300,00	10.578,00
	Mandor	OH	0,010	160.300,00	1.603,00	176.300,00	1.763,00	181.100,00	1.811,00	187.600,00	1.876,00	192.400,00	1.924,00
II. <b>BAHAN</b>	Balok Kayu (6 x 12) cm	M <sup>3</sup>	0,028	2.623.140,00	73.447,92	2.885.500,00	80.794,00	2.964.100,00	82.994,80	3.069.100,00	85.934,80	3.147.800,00	88.138,40
	Paku 5 cm - 10 cm	Kg	0,150	30.000,00	4.500,00	33.000,00	4.950,00	33.900,00	5.085,00	35.100,00	5.265,00	36.000,00	5.400,00
	Plywood tebal 4 mm	Lembar	0,860	66.500,00	57.190,00	73.200,00	62.952,00	75.100,00	64.586,00	77.800,00	66.908,00	79.800,00	68.628,00
	Ukuran 120 cm x 240 cm												
	Lem kayu	Kg	0,560	37.000,00	20.720,00	40.700,00	22.792,00	41.800,00	23.408,00	43.300,00	24.248,00	44.400,00	24.864,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					263.794,92		290.227,00		298.044,80		308.665,80		316.572,40



**III. ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN DAN PEKERJAAN (HSKP)**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Dinidng Lambrizing dari Papan Kayu Kelas I (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,600	106.900,00	64.140,00	117.600,00	70.560,00	120.800,00	72.480,00	125.100,00	75.060,00	128.300,00	76.980,00
	Tukang Kayu	OH	1,800	126.900,00	228.420,00	139.600,00	251.280,00	143.400,00	258.120,00	148.500,00	267.300,00	152.300,00	274.140,00
	Kepala Tukang	OH	0,180	146.900,00	26.442,00	161.600,00	29.088,00	166.000,00	29.880,00	171.900,00	30.942,00	176.300,00	31.734,00
	Mandor	OH	0,030	160.300,00	4.809,00	176.300,00	5.289,00	181.100,00	5.433,00	187.600,00	5.628,00	192.400,00	5.772,00
II.	<b>BAHAN</b>												
	Papan Kayu	M <sup>3</sup>	0,007	3.250.000,00	22.750,00	3.575.000,00	25.025,00	3.672.500,00	25.707,50	3.802.500,00	26.617,50	3.900.000,00	27.300,00
	Paku 5 cm dan 10 cm	Kg	0,100	30.000,00	3.000,00	33.000,00	3.300,00	33.900,00	3.390,00	35.100,00	3.510,00	36.000,00	3.600,00
	Paku Skrup 10 cm	Kg	0,150	30.000,00	4.500,00	33.000,00	4.950,00	33.900,00	5.085,00	35.100,00	5.265,00	36.000,00	5.400,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					354.061,00		389.492,00		400.095,50		414.322,50		424.926,00

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Dinidng Lambrizing dari Plywood Ukuran (120 x 240) cm (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,025	106.900,00	2.672,50	117.600,00	2.940,00	120.800,00	3.020,00	125.100,00	3.127,50	128.300,00	3.207,50
	Tukang Kayu	OH	0,075	126.900,00	9.517,50	139.600,00	10.470,00	143.400,00	10.755,00	148.500,00	11.137,50	152.300,00	11.422,50
	Kepala Tukang	OH	0,008	146.900,00	1.101,75	161.600,00	1.212,00	166.000,00	1.245,00	171.900,00	1.289,25	176.300,00	1.322,25
	Mandor	OH	0,001	160.300,00	208,39	176.300,00	229,19	181.100,00	235,43	187.600,00	243,88	192.400,00	250,12
II.	<b>BAHAN</b>												
	Plywood ts 4 mm (120x240)	Lembar	0,400	66.500,00	26.600,00	73.200,00	29.280,00	75.100,00	30.040,00	77.800,00	31.120,00	79.800,00	31.920,00
	Paku 1 cm dan 2,5 cm	Kg	0,050	30.000,00	1.500,00	33.000,00	1.650,00	33.900,00	1.695,00	35.100,00	1.755,00	36.000,00	1.800,00
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					41.600,14		45.781,19		46.990,43		48.673,13		49.922,37

Jenis Pekerjaan : Memasang 1 m<sup>2</sup> Dinidng Blik, Rangka Kayu Kelas III atau IV (SNI 3434 - 2008)  
Kuantitas Pekerjaan : 1 m<sup>2</sup>  
Produksi Harian / Jam : Harian

No	Uraian	Satuan	Indeks	Zona I		Zona II		Zona III		Zona IV		Zona V	
				Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga	Harga Satuan	Jumlah Harga
I.	<b>UPAH</b>												
	Pekerja	OH	0,100	106.900,00	10.690,00	117.600,00	11.760,00	120.800,00	12.080,00	125.100,00	12.510,00	128.300,00	12.830,00
	Tukang Kayu	OH	0,050	126.900,00	6.345,00	139.600,00	6.980,00	143.400,00	7.170,00	148.500,00	7.425,00	152.300,00	7.615,00
	Kepala Tukang	OH	0,005	146.900,00	734,50	161.600,00	808,00	166.000,00	830,00	171.900,00	859,50	176.300,00	881,50
	Mandor	OH	0,005	160.300,00	801,50	176.300,00	881,50	181.100,00	905,50	187.600,00	938,00	192.400,00	962,00
II.	<b>BAHAN</b>												
	Bilik Bambu	M <sup>2</sup>	1,500	137.300,00	205.950,00	151.000,00	226.500,00	155.100,00	232.650,00	160.600,00	240.900,00	164.800,00	247.200,00
	Kaso-kaso (5 x 7) cm	M <sup>2</sup>	0,014	3.250.000,00	45.500,00	3.575.000,00	50.050,00	3.672.500,00	51.415,00	3.802.500,00	53.235,00	3.900.000,00	54.600,00
	Paku	Kg	0,012	30.000,00	360,00	33.000,00	396,00	33.900,00	406,80	35.100,00	421,20	36.000,00	432,00
	List Kayu 2/4	M <sup>2</sup>	0,003	1.425.600,00	4.276,80	1.568.200,00	4.704,60	1.610.900,00	4.832,70	1.668.000,00	5.004,00	1.710.700,00	5.132,10
Jumlah Harga Per-Satuan Pekerjaan					274.657,80		302.080,10		310.290,00		321.292,70		329.652,60